

Министерство социального развития
Пермского края
государственное бюджетное
учреждение Пермского края
**«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)**
Юридический адрес: ул.Декабристов,5а,
г. Чайковский, Пермский край, 617766
Почтовый адрес: п.Марковский, 59,
Чайковский район, Пермский край, 617748
тел./факс (34241) 7-40-12
E-mail: chdi2006@yandex.ru
ОГРН 1025902035928, ОКПО 03157009
ИНН/КПП 5920004654/592001001

Начальнику
11 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по
Чайковскому городскому округу и
Еловскому муниципальному району
Управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Пермскому краю

Киселеву А.А.

28.02.2023 № 187

На № _____ от _____

**Об исполнении предписаний
по устранению нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности**

11 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее – 11 ОНДПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району) были проведены выездные проверки в отношении государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов (далее – учреждение). По результатам проверок в отношении учреждения были выданы Предписания № 90-1-1 от 10.09.2021 года, № 171-1-1 от 18.11.2021 года, № 170-1-1 от 22.10.2021 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Сообщаем, что указанные в предписании нарушения, устранены.

**1. Предписание № 90-1-1 от 10.09.2021 года
(Марковский ГПЦ – филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)**

п.1 - не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридора без естественного проветривания при пожаре № 88 на первом этаже (по техническому паспорту здания лит. Д). Принятые меры по устранению нарушения: Отчеты по оценке пожарного риска на объект «здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов Лит. А; Лит. Б; Лит. В и Лит. Д от 20.05.2021 года (**приложение 1** – Отчет по оценке пожарного риска (копия).

п.2 - на первом этаже ширина в свету эвакуационных выходов из лестничных клеток (по техническому паспорту здания: лит. д, лит. д2, лит. д1 лит. Б2) в тамбур, менее 1,35 м (составляет 1,25 м). Принятые меры по устранению нарушения: Отчеты по оценке пожарного риска на объект «здание

Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов Лит. А; Лит. Б; Лит. В и Лит. Д от 20.05.2021 года (**приложение 1** – Отчет по оценке пожарного риска (копия)).

п.3 - ширина в свету эвакуационного выхода (по техническому паспорту здания лит, Б1) наружу менее 1,35 м (составляет 1,25 м). Принятые меры по устранению нарушения: Отчеты по оценке пожарного риска на объект «здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов Лит. А; Лит. Б; Лит. В и Лит. Д от 20.05.2021 года (**приложение 1** – Отчет по оценке пожарного риска (копия)).

п.4 - у лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом № 5 (согласно, технического паспорта здания подвального этажа лит. Б) не устроен на одном из входов (выходов) тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. Принятые меры по устранению нарушения: заключен договор № 486 от 08.12.2022г. с ИП Нецветаев Константин Германович на выполнение работ по монтажу системы вентиляции в тамбур-шлюзе. Работы проведены в полном объеме (**приложение 2** – договор, исполнительная документация)

При проведении проверок расчетов 11 ОНДПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району выявлено несоответствие речевого оповещения работников учреждения и отсутствие документа, подтверждающего соответствие кабельных линий систем противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности. Для устранения замечаний по принятию отчетов по оценке пожарного риска были выполнены работы:

- заключен договор №83 от 26.01.2023 с ООО «Система. Безопасность» на поставку оборудования, выполнение работ по демонтажным работам, монтажным работам, пусконаладочным работам блока речевого оповещения марки РУПОР исп. 02. В настоящее время работы по замене блока речевого оповещения выполнены. Речевое оповещение соответствует п.7, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- проведены испытания кабельных линий автоматической пожарной сигнализации. Выдан сертификат соответствия о соответствии Кабельных линии требованиям ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. Сохранение работоспособности в условиях пожара» - не менее 15 минут (**приложение 3** – договоры, сертификат соответствия на кабельные линии, технические условия).

2. Предписание №171-1-1 от 18.11.2021 года (Марковский ГПЦ – филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)

п.1 – в помещения № 74 первого этажа, № 112 второго этажа, № 113 третьего этажа согласно техническому паспорту от 25.03.2019 года предусмотрено открывание двери при помощи электромагнитного ключа, не обеспечивающим свободное открывание изнутри без ключа. Принятые меры по устранению нарушения: заключен договор №321 от 18.08.2022г. с ИП Баранова Людмила Сергеевна на монтаж систем контроля доступа. Работы выполнены в полном объеме. При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации определен алгоритм работы магнитных замков (при

задействовании системы АПС - двери открываются свободно без ключа) (**приложение 4** – договор, акт выполненных работ).

п.2 – не представлены документы, подтверждающие исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерных устройств. Принятые меры по устранению нарушения: заключен договор №329 от 25.08.2022 с ИП Трубин Андрей Анатольевич на ремонт электропривода задвижки противопожарного водопровода с заменой автоматизации. Работы выполнены в полном объеме. Электропривод задвижки находится в работоспособном состоянии, проверка проведена (**приложение 5** – договор; акт готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ; акт об окончании монтажных работ; акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию; акт индивидуального опробования технических средств систем автоматической противопожарной защиты; акт об окончании пусконаладочных работ; акт испытания внутреннего противопожарного водопровода).

п.3 - при применении 3-го типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, не предусмотрено оповещение только работников учреждения при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику. Принятые меры по устранению нарушения: в рамках исполнения договора по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ ООО «Система. Безопасность» было перепрограммировано (перезаписано) речевое оповещение. В настоящее время работы по замене блока речевого оповещения выполнены. Речевое оповещение соответствует п.7, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (**приложение 6** - договор на поставку, монтаж оборудования);

п.4 - давление в сети противопожарного водопровода, совмещенного с хозяйственно-питьевым водопроводом, превышает 0,45 Мпа. Принятые меры по устранению нарушения: давление в сети противопожарного водопровода снижено в рамках соглашения с ресурсоснабжающей организацией (**приложение 7** – акт испытания).

3. Предписание №170-1-1 от 22.10.2021 года (ЦФ ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)

п.1 - в лестничных клетках на уровне 1-го (помещение № 107, 110, 119, 121 согласно техническому паспорту от 15.03.2019г.) и 3-го (помещение № 121, 123, 142, 141 согласно техническому паспорту от 15.03.2019г) этажа установлены глухие окна без устройств для открывания окон. Принятые меры по устранению нарушения: проведен демонтаж глухих окон, установлены окна с устройством для открывания (**приложение 8** – фото, договор, акт выполненных работ).

п.2 - из помещения 1 этажа (помещение №95 согласно техническому паспорту от 15.03.2019г.) наружу предусмотрено открывание двери при помощи электромагнитного ключа, не обеспечивающим свободное открывание изнутри без ключа. Принятые меры по устранению нарушения: заключен договор №50 от 13.02.2022г. с ИП Баранова Людмила Сергеевна на монтаж

систем контроля доступа. Работы выполнены в полном объеме. При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации определен алгоритм работы магнитных замков (при задействовании системы АПС - двери открываются свободно без ключа) (**приложение 9** – договор № 50).

п.3. - при применении 3 типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, не предусмотрено оповещение только работников учреждения при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику. Принятые меры по устранению нарушения: в рамках исполнения договора по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ ООО «Система. Безопасность» было перепрограммировано (перезаписано) речевое оповещение. Речевое оповещение соответствует п.7, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

п.4 - не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного покрытия. Принятые меры по устранению нарушения: заключен договор № 113 от 28.03.2022года с ООО «Система. Безопасность» об оказании услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций здания. Огнезащитная обработка проведена в полном объеме (**приложение 10** – договор, исполнительная документация).

Приложения:

1. Оценка пожарного риска
2. Документы на устройство тамбур-шлюза
3. Документы по устранению замечаний для принятия отчетов, по оценке пожарного риска.
4. Документы на устройство системы контроля доступа в МГПЦ.
5. Документы на устройство электрозадвижки.
6. Документы на поставку, монтаж блоков речевого оповещения.
7. Документы о давлении в сети внутреннего противопожарного водоснабжения.
8. Документы на ремонт окон в ЦФ.
9. Документы на устройство системы контроля доступа в ЦФ.
10. Документы о проведении огнезащитной обработки.

Директор



С.Л. Ильина